

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 665 DEL 17.12.2019, DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 09.01.2020
REGIONE CAMPANIA

D6

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

OGGETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO, OVVERO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO, DELL'IMPIANTO CHE OSPITA MANIFESTAZIONE SPORTIVE DI CARATTERE NAZIONALE

DOC: **ENP_OMG_DB_01_A19036**

EMISSIONE: **27.01.2020**

REV.: **B**

EMIS.: **01**

PALAZZETTO DELLO SPORT:

- Superficie totale (piano terra e piano primo): $\cong 3.468 \text{ m}^2$
- Finitura campo di gioco: **listoni in legno massello fissata su sottostruttura elastica a doppia orditura**
- Capienza certificata per il pubblico: **1500 spettatori**
- Parcheggio esterno
- Autorizzazione antincendio: **119767**
- Collaudato dalla Commissione di collaudo con esito positivo

IL TECNICO
Il Dirigente U.P. Settore Ambiente
Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe Sabini

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuliano Vaccaro

COMMITTENTE

Società **COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

con sede nel Comune di **GIUGLIANO IN CAMPANIA** provincia **NA** CAP **80014**

alla via **CORSO CAMPANO** N° **200** Scala **--** Piano **--** Int. **--**

C. Fisc. **80049220637** P. IVA **01547361210**

IMMOBILE/ATTIVITA'

Attività **PALAZZETTO DELLO SPORT**

con sede nel Comune di **GIUGLIANO IN CAMPANIA** provincia **NA** CAP **80014**

Sito in **VIA PIGNA** N° **SNC** Tel. **--**

Il presente documento si compone di un numero di pagine **1**
e di un numero di allegati non impaginati **7**
Per un TOTALE di pagine **8**

U. P. AMBIENTE E LL. PP. DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA





GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di NAPOLI

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO, OVVERO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO, DELL'IMPIANTO CHE OSPITA MANIFESTAZIONE SPORTIVE DI CARATTERERE NAZIONALE

COMMITTENTE: Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA

Data, 28/01/2020

IL TECNICO

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuliano Vascotto

Il Dirigente U.P. Settore Ambiente

Lavori Pubblici


Ing. Giuseppe Sabini

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PIGNA
U. P. AMBIENTE E LL.PP. DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1	Voce riservata!!! SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 C.01.010.010 .b	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fo ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm SOMMANO m	30,00	4,19	125,70	53,77	42,780
3 C.01.090.010 .b	Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2" SOMMANO m	75,00	8,23	617,25	268,87	43,560
4 C.01.090.020 .b	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffag ... riale di tenuta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro nominale 1/2" SOMMANO m	15,00	8,64	129,60	53,77	41,490
5 C.04.020.010 .a	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,8/3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = 25 mm SOMMANO cad	1,00	182,60	182,60	33,60	18,400
6 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche SOMMANO mq	50,00	2,52	126,00	80,12	63,590
7 E.21.020.040 .c	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico opaco SOMMANO mq	50,00	10,57	528,50	172,77	32,690
8 I.02.010.070. b	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" SOMMANO cad	10,00	11,54	115,40	55,63	48,210
9 L.02.035.030 .a	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, fornite e poste in opera Di larghezza 50 mm SOMMANO cad	30,00	6,17	185,10	80,67	43,580
10 NP_IM_01	Fornitura e posa in opera di collegamento della condotta idrica all'impianto addolcitore esistente con tubazione in acciaio zincato DN50 da punto di fornitura dall'aquedotto prese ... ri, condizionanti: 5 litri, sali 250kg), ogni altro onere e magistero per rendere il sistema funzionangte ed efficiente. SOMMANO a corpo	1,00	1'607,00	1'607,00	686,03	42,690
11 NP_IM_02	Fornitura e posa in opera di gruppi di pressurizzazione a velocità variabile con 2 pompe centrifughe multistadio verticali particolarmente adatti per uso domestico, piccoli impiant ... o esistente, il trasporto e lo smaltimento ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	6'812,00	6'812,00	342,64	5,030
12 NP_IM_03	Fornitura e posa in opera di un cassonetto di protezione dalle infiltrazione nei punti di attraversamento del canale dell'aria primaria; Considerando l'estensione e la tipologia de ... lla parete lungo tutto il perimetro esterno. Ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	1'026,00	1'026,00	685,78	66,840
A R I P O R T A R E				11'455,15	2'513,65	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE			
R I P O R T O					
Riepilogo Strutturale CATEGORIE					
M	LAVORI A MISURA euro		43'199,47	9'666,77	22,377
M:001	INFILTRAZIONE DELL'ACQUA PIOVANA DAL LASTRICO SOLARE euro		2'773,00	1'328,27	47,900
M:002	INFILTRAZIONE DELL'ACQUA PIOVANA DAGLI INFISSI PERIMETRALI euro		5'777,82	3'021,98	52,303
M:003	MANUTENZIONE SISTEMA ADDOLCITORE euro		1'607,00	686,03	42,690
M:004	RETE DI RICIRCOLO DELL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA euro		2'115,65	967,35	45,724
M:005	SOSTITUZIONE DEL GRUPPO IDRICO DI PRESSURIZZAZIONE euro		6'812,00	342,64	5,030
M:006	RIDUZIONE RIVERBERO PER L'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA euro		24'114,00	3'320,50	13,770
	TOTALE euro		43'199,47	9'666,77	22,377
Data, 28/01/2020					
Il Tecnico					
Il Responsabile del Procedimento Geom. Giuliano Vassallo 					
Il Dirigente U.P. Settore Ambiente Lavori Pubblici Ing. Giuseppe Sabini 