

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero



ELABORATO

INCIDENZA SICUREZZA-ST.

RE07.3



DATI CATASTALI
FOGLIO 53A

P.LLE 1 | 12 | 1000

Data

19/03/2019

Il R.U.P.
Geom. Giuliano Vassallo

Vista 9/4/19
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuliano Vassallo
Geom. Giuliano Vassallo


Il Dirigente
Ing. Giuseppe Sabini

Il Progettista
Nicola D'Alterio




Nicola D'Alterio

VISTI E PARERI



Codice FASSETTA	DESCRIZIONE DEI LAVORI E PRESSIONI E QUANTIFICAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	inted. %	
			unitaria	TOTALE			
REPORTO							
LAVORI A MISURA							
1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce soffici (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	73,98	4,66	344,75	0,74 0,215	
2	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarri, compresi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO mc	87,80	30,90	2'713,02	3,51 0,129	
3	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperforazione e successiva iniezione a gravità a bassa ... parte) compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 230 - 250 mm	SOMMANO m	768,00	128,27	98'511,36	122,88 0,125	
4	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato	SOMMANO kg	5'594,62	1,94	10'853,56	111,89 1,031	
5	Armatura metallica per micropali Compensato per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione	SOMMANO cad	768,00	13,32	10'229,76	15,36 0,150	
6	Calecestruzzo non strutturato a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso il trasporto e l'eventuale armatura. Per strutture di fondazione e interrate d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20-25	SOMMANO mc	18,50	115,71	2'140,64	2,59 0,121	
7	Calecestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso il trasporto e l'eventuale armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25-30 Classe di esposizione XC1-XC2	SOMMANO mc	395,42	125,08	49'459,14	63,27 0,128	
8	Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	SOMMANO mc	395,42	3,42	1'352,34	3,95 0,292	
9	Casseforme di qualunque tipo (rette o coniferte) per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armatura, disarmante, disarmo, opere di puntellature e sostegno fino ad ... ante e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione	SOMMANO mq	1'260,52	30,17	38'029,89	50,42 0,133	
10	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	SOMMANO kg	40'634,62	1,43	58'107,51	406,34 0,699	
11	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione el ... 8 mm, lunghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a 1,00 m Altezza 36 mm	SOMMANO m	40,00	111,75	4'470,00	5,60 0,125	
Parziale LAVORI A MISURA euro					276'211,97	786,55	0,285
TOTALE euro					276'211,97	786,55	0,285



A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Quantità LAVORATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOTTOSUBSTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	Incid. %
RIPORTO				
<u>Riepilogo strutturale CATEGORIE</u>				
51	LAVORI A MISURA euro	276'211,97	786,55	0,285
51.001	Opere strutturali euro	276'211,97	786,55	0,285
	TOTALE euro	276'211,97	786,55	0,285

Data: 19/03/2019

Il Tecnico



V. S. 9/4/19
 Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Giuliano Vassallo
procedimento

Andre Di G...

A RIPORTARE

