

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROGETTO DEFINITIVO
Realizzazione di nuovi loculi ed ossari nel civico cimitero



ELABORATO

INCIDENZA MANOD'OPERA-ST.

RE07.2



DATI CATASTALI
FOGLIO 53A
P.LLE 1 | 12 | 1000

Data


19/03/2019

Il R.U.P.
Geom. Giuliano Vassallo

Visto 9/4/19
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuliano Vassallo
Geom. Giuliano Vassallo


Il Dirigente
Ing. Giuseppe Sabini

Il Progettista
Arch. Nicola D'Alterio



Nicola D'Alterio

VISTI E PARERI




Num. Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	Incid. %	
			unitario	TOTALE			
RIPORTO							
LAVORI A MISURA							
1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	73,98	4,66	344,75	78,33	22,720
2	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... tale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO mc	87,80	30,90	2'713,02	616,94	22,740
3	Micropalo con ancoramento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercuSSIONE e successiva iniezione a gravità a bassa ... parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno 220 - 259 mm	SOMMANO m	768,00	128,27	98'511,36	22'913,74	23,260
4	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato	SOMMANO kg	5'594,62	1,94	10'853,56	1'776,73	16,370
5	Armatura metallica per micropali Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione	SOMMANO cad	768,00	13,32	10'229,76	406,12	3,970
6	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm. Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	SOMMANO mc	18,50	115,71	2'140,64	199,72	9,330
7	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	SOMMANO mc	395,42	125,08	49'459,14	4'268,33	8,630
8	Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	SOMMANO mc	395,42	3,42	1'352,34	0,00	
9	Casseforme di qualunque tipo rette o centrate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmate, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione	SOMMANO mq	1'260,52	30,17	38'029,89	22'981,46	60,430
10	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	SOMMANO kg	40'634,62	1,43	58'107,51	17'699,55	30,460
11	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e clette di ancoraggio perforate, guarnizione el ... 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a 4,00 m Altezza 26 mm	SOMMANO m	40,00	111,75	4'470,00	814,43	18,220
Parziale LAVORI A MISURA entro					276'211,97	71'755,35	25,978
TOTALE euro					276'211,97	71'755,35	25,978
A RIPORTARE							

CONTRIBUENTE

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	276'211,97	71'755,35	25,978
M-001	Opere strutturali euro	276'211,97	71'755,35	25,978
	TOTALE euro	276'211,97	71'755,35	25,978

Data: 19/03/2019

Il Tecnico



Niccolò D'Altri

Visto 9/4/19
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuliano Vanzello
Giuliano Vanzello



A RIPIANTARE

COMMITTENTE: [computo strutturale del (D:\Dropbox\progetto locali cimitero\progetto definitivo\Relazioni\strutturali\computometrico\definitivo\STRUTTI)